FICHE REFERENCE

MAÎTRISE D'OEUVRE A.E.P.

SIAEP de Nexon – Janailhac – Saint Maurice les Brousses (87)

Maître d'Ouvrage : S.I.A.E.P de NEXON JANAILHAC ST MAURICE LES BROUSSES

6 Place de l'Eglise
87800 NEXON

Opération Maîtrise d'œuvre pour remise en état du réseau d'adduction d'eau potable du Syndicat

Montant Travaux HT Tranche Ferme : 439 253 €

Montant Travaux HT Tranche C1: 186 259 €

Montant Travaux HT Tranche C2 : 159 412 €

Date de réalisation : 2017-2019

Missions ☐ AVP / ☒ PRO/ ☒ ACT / ☒ VISA / DET / ☒ AOR

<u>DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX</u> :

- Renouvellement des réseaux du Bourg de Janailhac
- Création d'une alimentation du Village de Baumart – Commune de Janailhac
- Renforcement du réseau d'alimentation du lieu-dit « Le Grand Village » - Commune de Saint Maurice Les Brousses
- Renouvellement du réseau en fonte de la Rue du 8 mai 1945 et de la Rue Louis Aragon – Commune de Nexon
- Renouvellement des réseaux du Quartier des Garennes – Commune de Nexon
- Renouvellement du réseau fonte de la Rue Pierre et Marie Curie – Commune de Nexon
- Renouvellement du réseau fonte d'alimentation du lieu-dit « Biard » - Commune de Nexon
- Reprise de 10 branchements sur la rue du 19 mars 1962 – Commune de Nexon

<u>QUANTITATIFS</u> :

- 100 ml de réseaux PEHD DN < 63 mm
- 711 ml de réseaux PVC DN 63 mm
- 1 840 ml de réseaux Fonte DN 60 mm
- 820 ml de réseaux Fonte DN 80 mm
- 1 185 ml de réseaux Fonte DN 100 mm
- 500 ml de réseaux Fonte DN 125 mm
- Renouvellement complet avec déport des compteurs en limite public-privé de 193 branchements
- Fourniture et pose de 40 vannes de sectionnement
- Fourniture et mise en place de 11 purges et 5 ventouses.

www.larbre-ingenierie.fr